

平成29年度 仙台市水道局発注予定工事一覧(下期)

| No. | 担当課係名 | 工事の名称 | 工事場所 | 工期(期間) | 種別 | 工事の概要 | 入札及び契約方法 | 入札予定時期 |
|-----|----------------|--|-----------------------------|--------|------------|--|----------------|--------|
| 1 | 管財課 管財係 | 仙台市水道局本庁舎 業務用電話設備交換機更新工事 | 仙台市太白区南大野田29-1 仙台市水道局本庁舎 | 6箇月 | 建築電気 | 本庁舎PBX(最大800回線, 通話路スイッチ・制御部二重化)を更新し, 附帯の蓄電装置(24セル構成)を移設する。 | 制限付き 一般競争入札 | 第3四半期 |
| 2 | 配水管理課 設備係 | 配水所・ポンプ場計装設備修繕工事 (下倉送水ポンプ場・大倉送水ポンプ場・大倉配水所・折立配水所) | 青葉区大倉字宮前地内 他 | 6ヶ月 | 電気 | 計装設備機器の経年劣化に伴い, 施設の運転制御に係る機器を中心に取替修繕を行うものである。 | 制限付き 一般競争入札 | 第3四半期 |
| 3 | 配水管理課 設備係 | 南中山配水所流入電動弁駆動部修繕工事 | 泉区南中山5-4-13 南中山配水所 | 4ヶ月 | 機械 | バルブコントローラの機械構造部の修繕を行い, 弁開閉動作の安定化を図るもの。 鋼製部品(リミットスイッチ、トルクスイッチ等)は機械構造部の動作による磨耗・劣化があるため定期的な修繕が必要である。 | 指名競争入札 | 第3四半期 |
| 4 | 南配水課 南維持係 | 根岸・向山流量調整所ワンループコントローラー修繕工事 | 太白区根岸町地内他1箇所 | 5ヶ月 | 電気 | 流量制御用ワンループコントローラー 2基 | 指名競争入札 | 第3四半期 |
| 5 | 管路整備課 工事第一係 | 口径100・200耗 太白一丁目地内配水管更新工事 | 太白区太白一丁目地内 | 1年3ヶ月 | 配管 | DIP-GX φ 200 L≒380m DIP-GX φ 100 L≒770m DIP-GX φ 75 L≒440m | 制限付き 一般競争入札 | 第3四半期 |
| 6 | 管路整備課 工事第二係 | 口径150耗 扇町四丁目～福田町三丁目地内配水管更新工事 | 宮城野区扇町四丁目～福田町三丁目地内 | 1年3ヶ月 | 配管 | DIP-GX φ 150 L≒1480m | 制限付き 一般競争入札 | 第3四半期 |
| 7 | 管路整備課 工事第一係 | 口径100・150耗 志波町地内配水管更新工事 | 若林区志波町地内 | 1年2ヶ月 | 配管 | DIP-GX φ 150 L≒540m DIP-GX φ 100 L≒870m | 制限付き 一般競争入札 | 第3四半期 |
| 8 | 管路整備課 工事第二係 | 口径100耗 川平三丁目地内配水管更新工事 | 青葉区川平三丁目地内 | 1年2ヶ月 | 配管 | DIP-GX φ 100 L≒1520m | 制限付き 一般競争入札 | 第3四半期 |
| 9 | 管路整備課 工事第二係 | 口径250耗 みやぎ台一～五丁目地内配水管更新工事 | 青葉区みやぎ台一～五丁目地内 | 6ヶ月 | 配管 | 連絡工 17箇所 給水装置切替工 φ 75撤去 L≒1850m | 制限付き 一般競争入札 | 第3四半期 |
| 10 | 管路整備課 工事第二係 | 口径100耗 向陽台五丁目地内配水管更新 外1線(鶴が丘)及び泉中央四丁目流量計室・災害時給水栓設置工事 | 泉区向陽台五丁目, 鶴が丘一丁目, 泉中央四丁目地内 | 6ヶ月 | 配管 | DIP-GX φ 100 L≒370m DIP-GX φ 75 L≒70m 災害時給水栓 2枚 | 制限付き 一般競争入札 | 第3四半期 |
| 11 | 管路整備課 工事第三係 | 口径300耗 中野字寺前地内配水管更新(推進工含)工事 | 宮城野区中野字寺前地内 | 9ヶ月 | 配管 | DIP-GX φ 300 L≒90m(推進 鞆管HP φ 500) | 制限付き 一般競争入札 | 第3四半期 |
| 12 | 管路整備課 工事第二係 | 口径150・400耗 折立一丁目地内配水管(生瀬橋添架管含)更新及び圧力調整弁設置工事 | 青葉区折立一丁目地内 | 1年3ヶ月 | 配管 (橋梁) | SUS φ 400 L≒90m(添架橋) DIP-GX φ 400 L≒140m DIP-GX φ 150 L≒160m | 制限付き 一般競争入札 | 第3四半期 |
| 13 | 施設課 施設係 | 青下ダム玉石貼り修繕工事 | 青葉区大倉字前原1-2地内 | 3ヶ月 | 土木 | H27.9.11豪雨被害の復旧工事 玉石・モルタル剥離部修繕:39.6㎡, 玉石抜出し部修繕:20箇所 | 指名競争入札 | 第3四半期 |
| 14 | 施設課 電機係 | 口径500・400耗 泉中央四丁目地内流量計設置工事 | 仙台市泉区泉中央四丁目地内 | 6ヶ月 | 電気 | 路上測定局の新設(2箇所) 超音波流量計:2組, 圧力計:2台 計装盤:2面, 排水ポンプ:2台, 電力・NTT引込:1式 | 制限付き 一般競争入札 | 第3四半期 |
| 15 | 施設課 電機係 | 浄水場配水濁度計設置工事 | 仙台市青葉区国見六丁目51-1 国見浄水場 外 | 6ヶ月 | 電気 | ・配水濁度計設置:5台 ・監視システム機能増設:1式 | 制限付き 一般競争入札 | 第3四半期 |

平成29年度 仙台市水道局発注予定工事一覧(下期)

| No. | 担当課係名 | 工事の名称 | 工事場所 | 工期(期間) | 種別 | 工事の概要 | 入札及び契約方法 | 入札予定時期 |
|-----|----------------|------------------------------|------------------------------|--------|----|---|----------------|--------|
| 16 | 国見浄水課 国見浄水場 | 苦地沈砂池フェンス更新工事 | 仙台市青葉区芋沢字中田西9-7地先 | 4ヶ月 | 土木 | 金網フェンスの更新を行う。 亜鉛メッキH1800 忍び返し付延長125m、 門扉H2000×W4000 1基、H2000×W2000 2基 計3基 | 指名競争入札 | 第3四半期 |
| 17 | 国見浄水課 国見浄水場 | 国見浄水場ph計更新工事 | 仙台市青葉区国見6丁目51-1 国見浄水場 | 6ヶ月 | 電気 | pH計更新を行う。 原水、混薬水、東浄水、西浄水、計4台 | 指名競争入札 | 第3四半期 |
| 18 | 国見浄水課 国見浄水場 | 作並浄水場次亜注入機更新工事 | 仙台市青葉区作並字元木 作並浄水場 | 6ヶ月 | 機械 | 次亜塩素酸注入機の更新を行う。 ダイヤフラム式次亜塩素酸注入機 6.0ℓ/h 1基、1.0ℓ/h 1基 計2基 | 制限付き 一般競争入札 | 第3四半期 |
| 19 | 国見浄水課 国見浄水場 | 作並浄水場ソーダ灰注入ポンプ更新工事 | 仙台市青葉区作並字元木 作並浄水場 | 5ヶ月 | 機械 | ソーダ灰注入ポンプの更新を行う。 ソーダ灰用定流量注入ポンプ 25A×25A 10K 計2台 | 指名競争入札 | 第3四半期 |
| 20 | 国見浄水課 国見浄水場 | 国見第1配水所露出配管塗装修繕工事 | 仙台市青葉区国見6丁目51-1 国見浄水場 | 6ヶ月 | 土木 | 国見浄水場内第1配水所露出配管部の被覆修繕を行う。 既設アスファルト剥ぎ、クレン工 1式 ジョイントコート工450A 114枚、600A 25枚他 1式 | 制限付き 一般競争入札 | 第3四半期 |
| 21 | 国見浄水課 国見浄水場 | 国見浄水場屋外ピット修繕工事 | 仙台市青葉区国見6丁目51-1 国見浄水場 | 5ヶ月 | 電気 | 浄水場構内屋外ケーブルピット内サポート鋼材の取替え を行う。 SUS製H形鋼H125×125×6.5×9他 1式 | 指名競争入札 | 第3四半期 |
| 22 | 国見浄水課 国見浄水場 | 国見浄水場国見第1配水所(2号池) 越流管修繕工事 | 仙台市青葉区国見6丁目51-1 国見浄水場 | 4ヶ月 | 配管 | 国見浄水場構内、第1配水所池内越流管の交換修繕を 行う。 DIP 200A直管、丁字管、仕切弁他 1式 | 指名競争入札 | 第3四半期 |
| 23 | 国見浄水課 福岡浄水場 | 福岡浄水場濃縮槽汚泥引抜ポンプ更新工事 | 仙台市泉区福岡字台103-2 福岡浄水場 | 4ヶ月 | 機械 | 排水処理設備の濃縮槽から汚泥を引き抜く汚泥ポンプを 更新するもの。 汚泥ポンプ(φ40mm):3台 | 指名競争入札 | 第3四半期 |
| 24 | 茂庭浄水課 茂庭浄水場 | 茂庭浄水場排水・排泥池攪拌機駆動部修 繕工事 | 仙台市太白区茂庭字上ノ原山128 茂庭浄水場 | 4ヶ月 | 機械 | 排水・排泥池攪拌機駆動部の分解整備を行う。 排水池攪拌機(サイクロ減速機) 2台、排泥池攪拌機(サ イクロ減速機) 4台 | 指名競争入札 | 第3四半期 |
| 25 | 茂庭浄水課 茂庭浄水場 | 茂庭浄水場汚泥濃縮装置空気作動弁修繕 工事 | 仙台市太白区茂庭字上ノ原山128 茂庭浄水場 | 5ヶ月 | 機械 | 汚泥濃縮装置に付属する空気作動弁の分解整備を行 う。 φ200:5台、φ150:10台、φ100:7台、φ65:6台、φ50: 10台、φ40:1台 | 指名競争入札 | 第3四半期 |
| 26 | 茂庭浄水課 茂庭浄水場 | 茂庭浄水場汚泥濃縮装置圧入・張込ポン プ修繕工事 | 仙台市太白区茂庭字上ノ原山128 茂庭浄水場 | 5ヶ月 | 機械 | 汚泥濃縮装置の圧入及び張込ポンプの分解整備を行 う。 圧入ポンプ 2台、張込ポンプ2台 | 指名競争入札 | 第3四半期 |
| 27 | 茂庭浄水課 茂庭浄水場 | 野尻浄水場水質計器(濁度計)更新工事 | 仙台市太白区秋保町馬場字本小 屋 14 野尻浄水場 | 4ヶ月 | 電気 | 野尻浄水場の原水・ろ過水濁度計を更新する。 原水濁度計(低濃度精密レーザ) 1台、ろ過水濁度計 (低濃度精密レーザ) 1台 | 指名競争入札 | 第3四半期 |
| 28 | 茂庭浄水課 茂庭浄水場 | 茂庭浄水場構内舗装補修工事 | 仙台市太白区茂庭字上ノ原山128 茂庭浄水場 | 4ヶ月 | 土木 | 構内舗装の亀裂、沈下箇所の修繕を行う。 排水処理棟側、水質検査センター側 約1,030m ² | 制限付き 一般競争入札 | 第3四半期 |