令和８年１０月

令和８年度　仙台市水道局発注予定工事

仙台市水道局財務課

令和8年度　仙台市水道局発注予定工事一覧

No.	担当課係名	工事の名称	工事場所	工期(期間)	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
1	南配水課	口径50・100・150・200・300粍　西中田七丁目地内配水支管更新工事(その2)	太白区西中田七丁目地内	1年3ヶ月	配管	更新　HPPEφ50:40m, HPPEφ100:292m, DIP(GX)φ100:20m, DIP(GX)φ150:297m, DIP(GX)φ300:138m, 廃止　21m	制限付き一般競争入札	10月
2	南配水課	口径100粍　郡山六丁目地内配水支管更新工事	太白区郡山六丁目地内	10ヶ月	配管	更新　DIP(GX)φ100:498m	制限付き一般競争入札	11月
3	南配水課	口径50・100・150粍　人来田一丁目地内配水支管更新工事	太白区人来田一・二丁目地内	1年3ヶ月	配管	更新　HPPEφ50:76m, HPPEφ100:339m, DIP(GX)φ150:205m, 廃止　64m, 303m, 247m, 17m, 76m	制限付き一般競争入札	11月
4	南配水課	口径100粍　西多賀五丁目地内配水支管更新工事	太白区西多賀五丁目地内	9ヶ月	配管	更新　HPPEφ100:432m	制限付き一般競争入札	12月
5	南配水課	口径50・75・100粍　八木山香澄町地内配水支管更新工事	太白区八木山香澄町地内	1年	配管	更新　HPPEφ50:214m, HPPEφ75:380m, HPPEφ100:34m	制限付き一般競争入札	12月
6	南配水課	口径50・100粍　四郎丸字大宮地内配水支管更新工事	太白区四郎丸字大宮地内	1年	配管	更新　HPPEφ50:256m, HPPEφ100:461m 廃止　17m	制限付き一般競争入札	1月
7	南配水課	口径50・75粍　上野山二丁目地内配水支管更新工事	太白区上野山二丁目地内	8ヶ月	配管	更新　HPPEφ50:147m, HPPEφ75:214m	制限付き一般競争入札	1月
8	南配水課	口径50・100粍　羽黒台地内配水支管更新工事	太白区羽黒台地内	10ヶ月	配管	更新　HPPEφ50:497m, HPPEφ100:146m	制限付き一般競争入札	2月
9	東配水課	口径75粍　若林三丁目地内配水支管更新工事	若林区若林三丁目地内	7ヶ月	配管	更新　HPPEφ75:300m	制限付き一般競争入札	10月
10	東配水課	口径100粍　六丁の目西町地内配水支管更新工事	宮城野区六丁の目西町地内	1年	配管	更新　DIP(GX)φ100:516m	制限付き一般競争入札	10月
11	東配水課	口径75・100粍　宮城野一丁目地内配水支管更新工事	宮城野区宮城野一丁目地内	1年3ヶ月	配管	更新　HPPEφ75:147m, HPPEφ100:726m	制限付き一般競争入札	11月
12	東配水課	口径50・100粍　福田町三丁目地内配水支管更新工事	宮城野区福田町三丁目地内	1年1ヶ月	配管	更新　HPPEφ50:639m, DIP(GX)φ100:318m	制限付き一般競争入札	11月
13	東配水課	口径100・150粍国道45号福室地区電線共同溝事業(福室二丁目地内)に伴う配水支管移設工事	宮城野区福室二丁目地内	7ヶ月	配管	DIP(GX) φ100 L=13.9m　仕切弁φ100 1基 DIP(GX) φ150 L=51.9m　仕切弁φ150 1基 排水栓付空気弁 1基	制限付き一般競争入札	12月
14	東配水課	荒浜水質監視装置移設更新工事(土木工事)	若林区荒浜字中丁地内	5ヶ月	配管	水質監視装置基礎 一式	指名競争入札	12月
15	東配水課	口径300粍　燕沢一丁目地内(安行寺橋)配水支管更新工事	宮城野区燕沢一丁目地内	11ヶ月	配管	更新　SUSφ300:69m	制限付き一般競争入札	12月

令和8年度　仙台市水道局発注予定工事一覧

No.	担当課係名	工事の名称	工事場所	工期(期間)	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
16	東配水課	口径100粍　田子三丁目地内配水支管更新工事	宮城野区田子三丁目地内	8ヶ月	配管	更新　HPPEφ100:344m	制限付き一般競争入札	12月
17	東配水課	口径50・75・100粍　白萩町地内配水支管更新工事	若林区白萩町地内	11ヶ月	配管	更新　HPPEφ50:27m, HPPEφ75:439m, HPPEφ100:264m	制限付き一般競争入札	12月
18	東配水課	口径75・150粍　扇町四丁目地内配水支管更新工事	宮城野区扇町四丁目地内	8ヶ月	配管	更新　HPPEφ75:89m, DIP(GX)φ150:333m	制限付き一般競争入札	12月
19	東配水課	口径100・150粍　扇町六丁目地内配水支管更新工事	宮城野区扇町六丁目地内	10ヶ月	配管	更新　DIP(GX)φ100:290m, DIP(GX)φ150:211m	制限付き一般競争入札	1月
20	東配水課	口径150粍　鶴ケ谷東二丁目地内配水支管更新工事	宮城野区鶴ケ谷東二丁目地内	8ヶ月	配管	更新　DIP(GX)φ150:347m	制限付き一般競争入札	1月
21	東配水課	口径75・100粍　沖野二丁目地内配水支管更新工事	若林区沖野二丁目地内	10ヶ月	配管	更新　HPPEφ75:324m, HPPEφ100:265m	制限付き一般競争入札	1月
22	東配水課	口径50・100粍　安養寺三丁目地内配水支管更新工事	宮城野区安養寺三丁目地内	8ヶ月	配管	更新　HPPEφ50:127m, HPPEφ100:202m 廃止　25m	制限付き一般競争入札	2月
23	東配水課	口径50・75・100粍　沖野六丁目地内配水支管更新工事(その2)	若林区沖野六丁目地内	8ヶ月	配管	更新　HPPEφ50:93m, HPPEφ75:83m, HPPEφ100:183m	制限付き一般競争入札	2月
24	北配水課	口径50・100粍　高森四丁目地内配水支管更新工事	泉区高森四丁目地内	1年1ヶ月	配管	更新　HPPEφ50:189m, HPPEφ100:543m 廃止　348m	制限付き一般競争入札	10月
25	北配水課	口径150粍　根白石字古屋敷地内(馬橋)配水支管新設工事	泉区根白石字古屋敷地内	8ヶ月	配管	新設　SUSφ150:39m, DIP(GX)φ150:10m	制限付き一般競争入札	11月
26	北配水課	口径50・100粍　将監一丁目地内配水支管更新工事	泉区将監一丁目地内	8ヶ月	配管	更新　HPPEφ50:279m, HPPEφ100:49m 新設　HPPEφ100:65m	制限付き一般競争入札	11月
27	北配水課	口径50・100・150・200粍　高森一丁目地内配水支管更新工事(その2)	泉区高森一丁目地内	10ヶ月	配管	更新　HPPEφ50:61m, HPPEφ100:38m, DIP(GX)φ150:86m, DIP(GX)φ200:248m, 新設　DIP(GX)φ150:77m	制限付き一般競争入札	12月
28	北配水課	口径50・75・150粍　将監二丁目地内配水支管更新工事	泉区将監二丁目・泉中央二丁目地内	10ヶ月	配管	更新　HPPEφ50:86m, HPPEφ75:224m, DIP(GX)φ150:121m, 新設　DIP(GX)φ150:47m	制限付き一般競争入札	12月
29	北配水課	綱木坂送水ポンプ場　電動吐出弁および配管等更新工事	青葉区芋沢字綱木坂地内	1年6ヶ月	機械	綱木坂送水ポンプ5台分のΦ200電動仕切弁，φ200逆止弁，φ200手動仕切弁および吐出配管を更新するもの。 また，これらの工事に伴うコンクリート基礎工事も含む。	制限付き一般競争入札	12月
30	西配水課	口径100・300粍　中山五丁目地内配水支管更新工事	青葉区中山五・六丁目地内	11ヶ月	配管	更新　HPPEφ100:248m, DIP(GX)φ300:212m 廃止　211m	制限付き一般競争入札	11月

令和8年度　仙台市水道局発注予定工事一覧

No.	担当課係名	工事の名称	工事場所	工期(期間)	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
31	西配水課	口径100・150粍　角五郎二丁目地内配水支管更新工事	青葉区角五郎二丁目地内	11ヶ月	配管	更新　HPPEφ100:202m, DIP(GX)φ150:447m	制限付き一般競争入札	12月
32	西配水課	口径50・150粍　旭ケ丘四丁目地内配水支管更新工事	青葉区旭ケ丘三・四丁目地内	11ヶ月	配管	更新　HPPEφ50:262m, DIP(GX)φ150:406m	制限付き一般競争入札	1月
33	西配水課	口径300粍　中原錦ケ丘送水管(下愛子字観音堂地内)新設工事	青葉区下愛子字観音堂地内	11ヶ月	配管	新設　DIP(GX)φ300:381m	制限付き一般競争入札	1月
34	西配水課	口径50・100粍　旭ケ丘一丁目地内配水支管更新工事	青葉区旭ケ丘一丁目地内	8ヶ月	配管	更新　HPPEφ50:175m, HPPEφ100:220m	制限付き一般競争入札	1月
35	西配水課	口径100・200粍　宮町二丁目地内配水支管更新工事	青葉区宮町二丁目地内	8ヶ月	配管	更新　DPGXφ100:318m, DPGXφ200:95m	制限付き一般競争入札	2月
36	西配水課	口径50・100粍　貝ケ森四丁目地内配水支管更新工事	青葉区貝ケ森四丁目地内	8ヶ月	配管	更新　HPPEφ50:177m, HPPEφ100:244m, 廃止　39m	制限付き一般競争入札	2月
37	管路整備課	口径500粍　岩切配水幹線(新田東五丁目地内)更新工事	宮城野区新田東五丁目地内	1年4ヶ月	配管	更新　DIP(NS)φ500:598m, DIP(GX)φ100:56m	制限付き一般競争入札	10月
38	管路整備課	口径500粍　岩切配水幹線(小鶴字羽山地内)羽黒橋水管橋更新工事	宮城野区小鶴字羽山地内	11ヶ月	配管	更新　SUSφ500:27m	制限付き一般競争入札	2月
39	施設課	仙台市水道局本庁舎大規模改修及び電気棟増築工事	太白区南大野田29-1	4年	建築	建物概要 ①本庁舎事務棟　構造:SRC造　階数:地上6階地下1階　建築面積:2,886.02㎡　延べ面積:12,238.71㎡ ②本庁舎附属棟　構造:S造　階数:地上2階　建築面積:560.26㎡　延べ面積:1,072.35㎡ ③電気棟　構造:RC造　階数:地上2階　建築面積:158.92㎡　延べ面積:276.84㎡ ④駐車場　構造:S造　階数:地上1階　建築面積:408.00㎡　延べ面積:408.00㎡ 工事概要 ①及び②:庁舎大規模改修工事一式(屋上防水改修、建具改修、内部改修等) ③:増築(棟別新築)工事一式 ④:一部解体・改修工事一式 着手指定日:R9年2月1日(予定)　実工期:47.5ヶ月	制限付き一般競争入札	10月
40	施設課	口径500・300粍　鶴巻・西中田・柳生南野添超音波流量計更新工事	宮城野区鶴巻二丁目3地内　外2か所	5ヶ月	電気	本工事は、経年劣化に伴う流量計機器不具合を未然に防ぐため、鶴巻・西中田・柳生南野添の流量計設備を更新するものである。 ・口径500粍 鶴巻超音波流量計設備・・・1式 ・口径300粍 西中田超音波流量計設備・・・1式 ・口径300粍 柳生南野添超音波流量計設備・・・1式	制限付き一般競争入札	10月

令和8年度　仙台市水道局発注予定工事一覧

No.	担当課係名	工事の名称	工事場所	工期(期間)	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
41	施設課	荒浜水質監視装置移設更新工事(電気工事)	若林区荒浜南丁65-1　外1か所	1年	電気	本工事は、若林区南小泉に設置している水質監視装置を撤去し、若林区荒浜に移設(新設)するものである。 ・荒浜水質監視装置　　・・・　1面 ・南小泉水質監視装置(撤去)　・・・　1面 ・上記に伴う電気工事　　・・・　1式	制限付き一般競争入札	11月
42	施設課	福岡浄水場沈澱池設備更新工事(電気設備)	泉区福岡字台 103-2 福岡浄水場	3年	電気	本工事は、福岡浄水場の沈澱池設備(電気設備)の更新を実施するものである。 (1)沈澱池設備コントロールセンタ 1式 (2)沈澱池設備補助継電器盤 1式 (3)急速撹拌ポンプ操作盤 1面 (4)沈澱池汚泥掻寄機操作盤 2面 (5)洗浄用水ポンプ操作盤 1面 (6)沈澱池検水ポンプ操作盤 1面 (7)沈澱池床排水ポンプ操作盤 1面 (8)排泥弁操作盤 8面	制限付き一般競争入札	12月
43	施設課	茂庭浄水場ろ過池洗浄用高置水槽新設工事(電気設備)	太白区茂庭字上ノ原128	1年4ヶ月	電気	本工事は、高置水槽設置新設工事に伴う電気設備を新設するものである。 ・電気設備新設工事・・・・・・1式	制限付き一般競争入札	12月
44	施設課	仙台市水道局本庁舎大規模改修及び電気棟増築工事(機械設備)	太白区南大野田29-1	4年	機械	水道局本庁舎(事務棟:SRC造・地上6階／地下1階・延べ面積12,238.71㎡、附属棟:S造・地上2階・延べ面積1,072.35㎡)の大規模改修及び電気棟(RC造・地上2階・延べ面積276.84㎡)増築に伴う機械設備工事一式 ※着手指定日:令和9年2月1日、実工期:47.5ヶ月	制限付き一般競争入札	11月
45	施設課	福岡取水場除塵機更新工事(機械・電気設備)	泉区福岡字北泉30　外2か所	1年9ヶ月	機械	本工事は、福岡取水場の経年劣化した除塵機設備の更新を行うものである。 ・機械設備および電気設備工事を一括発注。	制限付き一般競争入札	12月
46	国見浄水課	国見浄水場東側緑地内フェンス更新工事	青葉区国見6丁目51-1	5ヶ月	土木	国見浄水場のフェンスを更新するもの。	制限付き一般競争入札	10月
47	国見浄水課	国見浄水場監視システム変換器盤修繕工事	青葉区国見6丁目51-1	5ヶ月	電気	国見浄水場変換器盤の盤内機器類を交換するもの。	指名競争入札	10月
48	国見浄水課	国見浄水場1・4・7号ろ過池損失水頭計等更新工事	青葉区国見6丁目51-1	5ヶ月	電気	国見浄水場ろ過池の損失水頭計等を更新するもの。	指名競争入札	10月
49	国見浄水課	中原第二補充貯水池水位計及び分水渠・接合井水位計更新工事	青葉区芋沢字甲野田地内	5ヶ月	電気	中原第二補充貯水池に設置している水位計、及び付帯する計装機器類を更新するもの。	指名競争入札	10月
50	国見浄水課	国見水系苦地沈砂池原水水質監視装置更新工事	青葉区芋沢字中田西9-8	4ヶ月	電気	国見水系苦地沈砂池に設置されている，原水水質監視装置を更新するもの。	制限付き一般競争入札	11月
51	国見浄水課	国見浄水場ろ過池表洗ポンプ及び混薬池・沈澱池撹拌機インバータ更新工事	青葉区国見6丁目51-1	1年4ヶ月	電気	国見浄水場ろ過池表洗ポンプ盤及び混薬池撹拌機盤並びに沈澱池撹拌機盤内インバータ更新を行うもの。	制限付き一般競争入札	12月

令和8年度　仙台市水道局発注予定工事一覧

No.	担当課係名	工事の名称	工事場所	工期(期間)	種別	工事の概要	入札及び契約方法	入札予定時期
52	国見浄水課	国見浄水場洗浄排水返送ポンプ更新工事	青葉区国見6丁目51-1	5ヶ月	機械	国見浄水場ろ過池洗浄排水の返送ポンプ1号機及び2号機を更新するもの。	指名競争入札	10月
53	国見浄水課	福岡浄水場ろ過池排水サイフォン管更新工事(9～12号池)	泉区福岡字台103-2	12ヶ月	機械	ろ過池排水サイフォン管(9～12号池)を更新するもの	随意契約	11月
54	国見浄水課	福岡浄水場排泥池汚泥引抜ポンプ更新工事(その2)	泉区福岡字台103-2	4ヶ月	機械	排泥池汚泥引抜ポンプ(No.1・No.2)を更新するもの	制限付き一般競争入札	11月
55	茂庭浄水課	上追沢沈砂池原水水質監視装置更新工事	柴田郡川崎町支倉字上赤沢山2-2	4ヶ月	電気	上追沢沈砂池に設置してある原水水質監視装置は設置から22年を経過しており、一部部品が入手不可能であり、修理対応が不可となっていることから、原水水質監視装置の更新を行うものである。	制限付き一般競争入札	11月
56	茂庭浄水課	茂庭浄水場沈澱池残塩計更新工事	太白区茂庭字上ノ原山128	4ヶ月	電気	本工事は経年により機器の不調が発生している沈澱水残塩計を更新するものであり、水質の維持に支障を生じる恐れがあるため更新を行うものである。 ・無試薬型残留塩素計　2台	指名競争入札	11月
57	茂庭浄水課	茂庭浄水場次亜塩注入設備修繕工事	太白区茂庭字上ノ原山128	4ヶ月	機械	茂庭浄水場No.1東西次亜塩注入ポンプ(6台)、No.1次亜塩移送ポンプ(1台)、廃液処理移送ポンプ(1台)の分解整備及びメーカー推奨交換部品の取替を行い、浄水処理機能の維持を図るもの。	随意契約	10月
58	茂庭浄水課	上追沢沈砂池活性炭注入設備修繕工事(機械設備)	柴田郡川崎町支倉字上赤沢山2-2	4ヶ月	機械	本工事は、上追沢沈砂池に設置されている活性炭注入設備について、その機能を維持し、安定した浄水場運営に資するため、分解整備を行うものである。 活性炭注入設備のうち、振動排出機とNo.1溶解槽集塵機の修繕を行う。	随意契約	11月
59	茂庭浄水課	茂庭浄水場1号排水池流入扉更新工事	太白区茂庭字上ノ原山128	10ヶ月	機械	1号排水池の沈澱池排泥流入扉を更新するものである。	制限付き一般競争入札	12月